

Edicto de Publicación

Comunicado N°4

**INTENDENCIA DE RIVERA
DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA
Unidad de Licitaciones**

LICITACIÓN PÚBLICA 04/24

Exp. 2024-8848

CONSTRUCCION DE LA PLAZA BERNARDINO FREITAS EN LA CIUDAD DE RIVERA

Ante consultas se formulan respuestas:

- 1 - No nos queda claro qué se debe cotizar en los ítems 2.3 - Contrapisos para vereda de hormigón rallado y en el 2.4 - Contrapisos para pavimentos de adoquines?? Según la memoria una vez que se llenan las veredas, sobre una base de balasto compactado, ya se deja la terminación y los pavimentos de adoquines no llevan contrapiso. Nos podrían aclarar estos ítems?? **R. Se refiere a la preparación para veredas de acuerdo a la memoria.****
- 2 - Con respecto al espesor de las veredas, en los planos indica 5cm de hormigón, pero en la memoria indica 7cm, cual es el espesor que se debe cotizar? **R el espesor es de 7cm de acuerdo a la memoria****
- 3 - Con respecto a los bancos de hormigón, suministrados por la Intendencia, entendemos que el lugar de fabricación es en Rivera, es así. La consulta es para poder calcular el flete de los mismos. **R Los bancos se levantan en la cantera municipal, aproximadamente 2km de distancia.****
- 4 - Podrán indicar cuales son los aparatos terapéuticos que se deben cotizar, en los planos indica equipamiento para adultos mayores, pero no hay detalle de los mismos. **R. Se enviaron ejemplos en comunicado 3.****
- 5 - Con respecto al Vallado de la cancha, en el rubrado están indicados 94 ml, pero en planta no está indicado dónde se coloca, se cotiza por esos metrajes? **R Es el perímetro dibujado alrededor de la cancha, a 2m de la cancha. Es el metraje del rubrado****